

COSTOS REFERENCIALES DE ACOMETIDAS

ACOMETIDA MONOFÁSICA

23m de cable concéntrico	2.20	S/	50.60
1 caja metálica	40.00	S/	40.00
1 medidor monofásico	38.00	S/	38.00
1 tubo de PVC de 3/4"	9.00	S/	9.00
2 curvas de 3/4"	3.00	S/	6.00
1 llave monofásica de 25A	20.00	S/	20.00
1m de cable #12	3.00	S/	3.00
COSTO DE MATERIALES		S/	166.60
MANO DE OBRA		S/	80.00
		S/	246.60

ACOMETIDA TRIFÁSICA

25m de cable 3x16 + 16	5.00	S/	125.00
1 caja metálica trifásica	78.00	S/	78.00
1 medidor trifásico	120.00	S/	120.00
1 tubo de PVC de 1 1/4"	12.00	S/	12.00
2 curvas de 1 1/4"	3.00	S/	6.00
1 llave trifásica	65.00	S/	65.00
2m de cable #10	6.00	S/	12.00
6 terminales de 16mm	2.00	S/	12.00
4 conectores	8.00	S/	32.00
COSTO DE MATERIALES		S/	462.00
MANO DE OBRA		S/	200.00
		S/	662.00

Adicional pozo a tierra	S/	2,000.00
-------------------------	----	----------

Nota: Estos costos son referenciales, están sujetos a variación según la ubicación y fecha de la solicitud.